stávající vodovodní potrubí
PEHD z prameniště do
VDJ Úbislavice

stávající havarijní propojení
veřejného vodovodu Brdo - Úbislavice
z potrubí PE 100 SDR 11 RC Ø 90 x 8,2 mm
o délce 1379 m

H5 (kalník)

stávající vodovodní armaturní šachta
se samočinným vzdušníkem

km 0,0
navržené propojení s havarijním
vodovodem do vodojemu Úbislavice

navržený vodovodní řad 1
z potrubí PEHD 100RC SDR 11
Ø 90 x 8,2 mm o délce 1299 m

stávající přívodní vodovodní řad
z prameniště do vodojemu Úbislavice
z potrubí PE Ø 63 mm

0,1

154/1
k.ú. Brdo

trasa navrženého vodovodu v lese se upřesní
až po vytýčení stávajícího vodovodního potrubí
a po zaměření staveniště geodetem

0,2

km 0,254

k.ú. Zboží u Nové Paky

navržená plastová vodoměrná šachta
o vnitřním rozměru 3,60 x 1,20 m
s osazeným sdruženým vodoměrem
a redukčním ventilem

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,149

1,299

navržený vodovodní řad 1-1
z potrubí PEHD 100RC SDR 11
Ø 90 x 8,2 mm o délce 65 m

Chaloupky

VODOVOD ZBOŽÍ - SEVERNÍ ČÁST

Celkový situační výkres 1 : 1000

S

Vodovod Zboží - severní část :

- řad 1	PE 90 mm	1299 m
- řad 1 - 1	PE 90 mm	65 m

Vodovod Zboží - severní část, celkem 1364 m

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	generální projektant	**PŘIBYL JAN** *projekce* vodohospodářské stavby zdravotní technika *Vojice 2, 508 01 Hořice*
Jan Přibyl			
Místo stavby : k.ú. Brdo, k.ú. Zboží u Nové Paky	Kraj: Královéhradecký	Stupeň :	DSP
Investor : Obec Úbislavice, 507 92 Úbislavice č.p. 53		Datum :	3/2019
Akce : **VODOVOD ZBOŽÍ - SEVERNÍ ČÁST**		Formát :	
		Arch. číslo :	
		Zak. číslo :	
Dílčí část :			
Obsah : **Celkový situační výkres**		**C.2**	1 : 1000